

SETTORE 2 – AREA 2 .2 – Pianificazione e gestione del territorio  
Servizio manutenzioni - Lavori pubblici

Spett. ditta

**Oggetto: MANUTENZIONE GIOCHI ESISTENTI E FORNITURA NUOVI GIOCHI PRESSO I PARCHI GIOCO DI VIA ANDRONI, BATTISTI, XXIV MAGGIO, FOIADELLI, MARCO POLO E BARTOLOMEO COLLEONI**

L'amministrazione Comunale di Ponte San Pietro ha programmato la riqualificazione dei parchi in oggetto mediante l'esecuzione dei lavori di manutenzione e con l'integrazione di nuovi giochi ed attrezzature.

A tal fine, in bilancio sono state stanziare le risorse necessarie pari ad Euro 50.000,00.

La localizzazione dei parchi sul territorio è evidenziata nella planimetria allegata. Di seguito si riporta la descrizione dei lavori di manutenzione e delle nuove forniture per ciascun parco:

**Parco di Via androni**

- Messa in sicurezza Pavimentazione Scivolo con scarifica terreno per circa 25 cm di terra, creazione di cordolo in legno per il contenimento, stesura di TNT per un area di 28 mq e inserimento corteccia
- Fornitura in opera di n. 2 Stazioni Mini avventura
- Fornitura e montaggio di doghe in plastica riciclata (30 doghe)

**Parco di Via Battisti**

- Manutenzione giochi a molla (3 giochi)
- Manutenzione bilico
- Manutenzione Altalena con sostituzione n. 2 coppie di catene
- Manutenzione Scivolo
- Fornitura di retine da basket (5 coppie)

**Parco di Via XXIV maggio**

- Manutenzione Scivolo con ripristino tappi copri dado
- Sistemazione pavimentazione con rimozione, pulizia e ricollegimento della stessa
- Manutenzione giochi a molla (4 giochi)
- Manutenzione piramide con montaggio n. 4 staffe e nuovi plinti
- Messa in sicurezza Pavimentazione Piramide con scarifica terreno per circa 25 cm di terra, creazione di cordolo in legno per il contenimento, stesura di TNT per un area di 15 mq e inserimento corteccia
- Manutenzione altalena con serraggio bulloneria e lubrificazione ganci
- Sostituzione seggiolino a culla
- Sostituzione coppia di catene

- Sistemazione pavimentazione con rimozione, pulizia e ricolleggio della stessa
- Sistemazione percorso vita con rimozione pali, carteggiatura e Verniciatura strutture, sistemazione n. 3 piantoni con staffe e nuovi plinti
- Rimozione scritte vandaliche

#### **Parco di Via Foiadelli**

- Manutenzione Scivolo in alluminio con arrampicata
- Sistemazione buchi nella gomma
- Manutenzione altalena (n. 2)
- Manutenzione Scivolo doppio
- Sostituzione ponte tibetano con ponte fisso
- Messa in sicurezza Pavimentazione Scivolo con scarifica terreno per circa 25 cm di terra, creazione di cordolo in legno per il contenimento, stesura di TNT per un area di 99 mq e inserimento corteccia
- Fornitura e messa in opera di salterello da cm. 200x200 (alto utile 150x150) completo di gomma anti-trauma
- Fornitura in opera di n. 2 Stazioni Mini avventura
- Manutenzione bilico
- Sostituzione sedile
- Manutenzione giochi a molla (6 pz)
- Manutenzione palestra
- Sistemazione buchi nella gomma

#### **Parco di Via Marco Polo**

- Manutenzione Scivolo inclusivo con serraggio bulloneria
- Installazione della pavimentazione che collega il gioco al cordolo, per facilitare l'accesso al gioco con una carrozzina, creazione di caldana in cemento con rete elettro saldata e fornitura di piastre in gomma da cm. 50x100x4,5 e incollaggio delle stesse su caldana (2,5 mq.)
- Manutenzione Altalena serraggio bulloneria (n. 2)
- Sostituzione di un seggiolino piano
- Manutenzione giochi a molla (n. 2)
- Manutenzione Vs. scivolo e sostituzione di n. 7 gradini in legno
- Fornitura e posa in opera salterello da cm. 200x200 (alto utile 150x150) completi di
- Gomma anti-trauma
- Fornitura in opera di n. 2 Stazioni Mini avventura

#### **Parco di Via Bartolomeo Colleoni**

- Manutenzione Altalena con sostituzione n. 2 coppie di catene
- Manutenzione Scivolo con serraggio bulloneria e montaggio tappi copripalo
- Manutenzione giochi a molla (n. 2)

#### **Varie**

- Fornitura e posa cartello in alluminio con palo zincato a caldo e relativo plinto
- Rimozione rete metallica via Monte Grappa per circa 43 mt lineari e relativo smaltimento
- Fornitura e posa rete metallica romboidale h. cm. 150 per 43 ml

- Posa e fornitura di n. 5 pali in sostituzione di pali rotti in via Monte Grappa
- Carteggiatura e verniciatura di n. 3 altalene in ferro cad. € 350,00 x 3
- Fornitura di sacchi di corteccia 60 l cad € 30,00 x n.10

La manutenzione ordinaria dei giochi comprende il serraggio della bulloneria e viteria, la lubrificazione dei ganci (altalene, snodi), la sostituzione dei tappi copri dado e copri palo qualora fossero rotti.

I nuovi giochi dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti (Leggi e norme UNI). Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata la certificazione di conformità.

I lavori dovranno compiersi in 90 giorni dal verbale di consegna.

Pertanto con la presente si chiede a codesta spett. ditta di formulare la propria miglior offerta per la realizzazione dei lavori sopra descritti, attraverso la presentazione, su piattaforma Sintel, entro le **ore 11.00 del 11.12.2023** della documentazione sotto specificata:

- Allegato "A" - Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti
- Allegato "B" - Tracciabilità flussi finanziari
- Allegato "C" - "Modulo offerta compilato con inserimento dei prezzi delle singole lavorazioni"
- Relazione descrittiva dei lavori da effettuare e dei nuovi giochi da installare. Alla relazione vanno allegare le schede tecniche dei nuovi giochi.
- Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale. A tal fine il possesso di tali requisiti potrà essere dimostrato con il possesso della SOA categoria OS24, classe 1<sup>a</sup>. In caso di mancato possesso della SOA, trattandosi di lavori d'importo inferiore a 150.000,00 per la cui esecuzione non è necessaria la qualificazione, dovrà essere compilato il modello "D" allegato.

Ponte San Pietro, 29.11.2023

Responsabile dell'Area 2.2  
Pianificazione e gestione del territorio  
dott. arch. Rota Oliviero

*(Firmato digitalmente)*