Comune di Ponte San Pietro
Provincia di Bergamo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione Impianto Elettrico Parcheggio "IL BOSCHETTO" con riferimento a Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche edizione 2022 - Regione Lombardia

COMMITTENTE: ARUBA S.P.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)

Data, 28/06/2022

IL TECNICO
Federico Per. Ind. Sassoli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 1A.00.000	Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante da Esterno AEC ITALO 1 0F2H1-2M, CL.2 3290lm, temperatura 4000K, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte; Corpo Illuminante AEC ITALO 1 OF2H1-1M Corpo Illuminante AEC ITALO 1 OF2H1-2M					 11,00 18,00		
	SOMMANO cad					29,00	500,00	14´500,00
2 1A.00.001	Fornitura e Posa in Opera Palo SERIE PM interrato rastremato per corpo illuminante, dimensioni 114x3 mm, altezza 6000mm, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte; PALO PM 4 PALO PM6					 11,00 18,00		
	SOMMANO cad					29,00	600,00	17´400,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							31´900,00
	A RIPORTARE							31´900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´900,00
	LAVORI A MISURA							
3 1C.12.150.00 40.f	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 110 - Di 94 Tubo De 110	2,00	370,00			740,00		
	SOMMANO m					740,00	5,75	4´255,00
4 1C.12.610.00 10.b	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 Anello					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	26,14	261,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4´516,40
	A R I P O R T A R E							36´416,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36´416,40
	LAVORI A CORPO							
5 1C.12.620.01 20.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa POZZETTO PREFABBRICATO					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	67,72	880,36
	Parziale LAVORI A CORPO euro							880,36
	A R I P O R T A R E							37´296,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37´296,76
	LAVORI A MISURA							
6 1E.01.010.00 40.b	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m Dispersore a croce					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	34,80	139,20
7 1E.01.010.00 85.c	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 35 mmq Corda di rame nudo 33 mmq		370,00			370,00		
	SOMMANO m					370,00	3,36	1´243,20
8 1E.02.040.00 35.d	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x6 mm² Cavo Bipolare flessibile		370,00			370,00		
	SOMMANO m					370,00	3,66	1´354,20
9 1F.00.020.00 20.b	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -con carico e deposito nell'ambito del cantiere. In roccia tenera Scavo a sezione obbligata					370,00		
	SOMMANO m³					370,00	13,34	4´935,80
10 1A.00.002	Fornitura e posa in opera quota parte tubazione, raccorderia e minuteria necessaria ad "ALLACCIO A IMPIANTO ESISTENTE" e quant'altro necessario a rendere il titolo ultimato e funzionante a regola d'arte. Allaccio ad impianto esistente					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8´372,40
	T O T A L E euro							45´669,16

Data, 28/06/2022

Il Tecnico
Federico Per. Ind. Sassoli

	A R I P O R T A R E							